

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal konferencyjno - kominkowych pom. 26,27,28 w bloku C  
ADRES INWESTYCJI : ul. Banacha 1A 02-097 Warszawa  
INWESTOR : Szmodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny  
ADRES INWESTORA : 02-097 Warszawa, ul. Stefana Banacha 1a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dział Techniczny  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont sali konferencyjno-kominkowych pom nr 26, 27, 28 w bloku C parter odc.b str. PD</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej powiększenie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>		
		10.5	m <sup>2</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0348-02 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, powiększenie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>		
		7.2	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m <sup>2</sup>		
		81.68	m <sup>2</sup>	81.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.680</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1 analogia	Rozebranie warstw podposadzkowych - grub. 6 cm - przyjęto 10 % powierzchni	m <sup>2</sup>		
		8.17	m <sup>2</sup>	8.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.170</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		22.73	m <sup>2</sup>	22.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.730</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0701-09 1 analogia	Rozbiórka obudowy wentylacji - tynk na siadce	m <sup>2</sup>		
		5.72	m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
7	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1 analogia	Demontaż karniszy , demontaż wertykali	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0321-03 1 analogia	Wykucie, demontaż parapetów lastrykowych, betonowych	szt.		
		16.5	szt.	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Pozostałe</b>			
11	KNR 4-01 d.1. 0108-11 - 2 010-12	Wyniesienie wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 30 km	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>KONSTRUKCJE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Ściany</b>			
12	KNR-W 2-02 d.2. 0127-03 1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		13.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
<b>2.2</b>		<b>Roboty izolacyjne - podłogi</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 d.2. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 grub. 2 cm w poziomie na wierzchu konstrukcji na sucho - przyjęto 10% powierzchni 8.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.170</b>
14	KNR 2-02 d.2. 0607-01 2 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE gr. 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe - przyjęto 10% powierzchni 16.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.340</b>
<b>2.3</b>		<b>Stolarka</b>			
15	KNR 2-02 d.2. 1015-01 3 analogia	Ościeżnice metalowe ocynkowane, malowane proszkowo regulowane 16.2	m m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
16	KNR 2-02 d.2. 1017-02 3 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane o grub. 40 mm wypełnione płytą stolarską laminowaną (laminat odporny na działania środków dezynfekcyjnych) 100/200 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2.4</b>		<b>Posadzki i podłóża</b>			
17	KNR 2-02 d.2. 1102-01, 4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro - przyjęto 10% powierzchni 8.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.170</b>
18	KNR 2-02 d.2. 1106-07 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 8.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.170</b>
19	NNRNKB d.2. 202 1130-02 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 81.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.680</b>
20	KNR-W 2-02 d.2. 1123-03 4 analogia	Posadzki z wykładzin PCV homogenicznej grub. 2 mm wraz z cokołem i listwami wyobleniowymi 91.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.850</b>
21	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 91.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.850</b>
22	d.2. analiza indywidualna 4	Akrylowanie wykładzin podłogowych PCV 91.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.850</b>
<b>2.5</b>		<b>Okładziny ścian i sufitów</b>			
23	KNR-W 2-02 d.2. 0802-02 5	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach - przyjęto 10% odparzonych tynków + tynki na nowej ściani 49.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.730</b>
24	KNR 4-01 d.2. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 227.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	227.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.250</b>
25	KNR 2-02 d.2. 0815-04 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 2-02 d.2. 0815-06 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		74.25	m <sup>2</sup>	74.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.250</b>
27	KNR-W 2-02 d.2. 0608-12 5 analogia	Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na ościeżkach okien	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
28	NNRNKB d.2. 202 2027-01 5	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ościeżkach okien na kleju gipsowym	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29	KNR-W 2-02 d.2. 2004-01 5	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
		5.72	m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
30	KNR 4-01 d.2. 0321-03 5 analogia	Parapety z konglomeratu szer.40 cm np. Perlato Appia	szt.		
		17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
<b>2.6</b>		<b>Malowanie</b>			
31	NNRNKB d.2. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		153	m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
32	NNRNKB d.2. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		74.25	m <sup>2</sup>	74.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.250</b>
33	KNR 2-02 d.2. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu	m <sup>2</sup>		
		74.25	m <sup>2</sup>	74.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.250</b>
34	KNR 2-02 d.2. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany	m <sup>2</sup>		
		153	m <sup>2</sup>	153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
35	analiza indywidualna	Rolety okiennetkaninowe	m <sup>2</sup>		
		31.25	m <sup>2</sup>	31.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.250</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont sali konferencyjno-kominkowych pom nr 26, 27, 28 w bloku C parter odc.b str. PD</b>						
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1		<b>Prace rozbiórkowe</b>				
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej powiększenie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>	10.500	0.00	0.00
d.1.1						
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, powiększenie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>	7.200	0.00	0.00
d.1.1						
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami	m <sup>2</sup>	81.680	0.00	0.00
d.1.1						
4	KNR 4-01 0804-07	Rozebranie warstw podposadzkowych - grub. 6 cm - przyjęto 10 % powierzchni	m <sup>2</sup>	8.170	0.00	0.00
d.1.1						
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22.730	0.00	0.00
d.1.1						
6	KNR 4-01 0701-09	Rozbiórka obudowy wentylacji - tynk na siadce	m <sup>2</sup>	5.720	0.00	0.00
d.1.1						
7	KNR 4-01 0348-03	Demontaż karniszy , demontaż wertikali	m <sup>2</sup>	2.000	0.00	0.00
d.1.1						
8	KNR 4-01 0321-03	Wykucie, demontaż parapetów lastrykowych, betonowych	szt.	16.500	0.00	0.00
d.1.1						
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	3.000	0.00	0.00
d.1.1						
10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	10.000	0.00	0.00
d.1.1						
1.2		<b>Pozostałe</b>				
11	KNR 4-01 0108-11 - 010-12	Wyniesienie wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymawanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 30 km	m <sup>3</sup>	8.000	0.00	0.00
d.1.1						
2		<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				<b>0.00</b>
2		<b>KONSTRUKCJE</b>				
2.1		<b>Ściany</b>				
12	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	13.500	0.00	0.00
d.2.1						
2.2		<b>Roboty izolacyjne - podłogi</b>				
13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 grub. 2 cm w poziomie na wierzchu konstrukcji na sucho - przyjęto 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	8.170	0.00	0.00
d.2.2						
14	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE gr. 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe - przyjęto 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	16.340	0.00	0.00
d.2.2						
2.3		<b>Stolarka</b>				
15	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice metalowe ocynkowane, malowane proszkowo regulowane	m	16.200	0.00	0.00
d.2.3						
16	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe drewniane o grub. 40 mm wypełnione płytą stolarską laminowaną (laminat odporny na działanie środków dezynfekcyjnych) 100/200	m <sup>2</sup>	6.000	0.00	0.00
d.2.3						
2.4		<b>Posadzki i podłoża</b>				
17	KNR 2-02 1102-01, 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro - przyjęto 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	8.170	0.00	0.00
d.2.4						
18	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	8.170	0.00	0.00
d.2.4						
19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.680	0.00	0.00
d.2.4						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.2. 4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-03</b> <b>analogia</b>	Posadzki z wykładzin PCV homogenicznej grub. 2 mm wraz z cokołem i listwami wyobleniowymi	m <sup>2</sup>	91.850	0.00	0.00
21 d.2. 4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	91.850	0.00	0.00
22 d.2. 4	<b>analiza indywidualna</b>	Akrylowanie wykładzin podłogowych PCV	m <sup>2</sup>	91.850	0.00	0.00
<b>2.5</b>		<b>Okładziny ścian i sufitów</b>				
23 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0802-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach - przyjęto 10% odparzonych tynków + tynki na nowej ściani	m <sup>2</sup>	49.730	0.00	0.00
24 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	227.250	0.00	0.00
25 d.2. 5	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	153.000	0.00	0.00
26 d.2. 5	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	74.250	0.00	0.00
27 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0608-12</b> <b>analogia</b>	Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na ościeżkach okien	m <sup>2</sup>	12.000	0.00	0.00
28 d.2. 5	<b>NNRNKB 202</b> <b>2027-01</b>	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ościeżkach okien na kleju gipsowym	m <sup>2</sup>	12.000	0.00	0.00
29 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2004-01</b>	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>	5.720	0.00	0.00
30 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0321-03</b> <b>analogia</b>	Parapety z konglomeratu szer.40 cm np. Perlato Appia	szt.	17.000	0.00	0.00
<b>2.6</b>		<b>Malowanie</b>				
31 d.2. 6	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	153.000	0.00	0.00
32 d.2. 6	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>	74.250	0.00	0.00
33 d.2. 6	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu	m <sup>2</sup>	74.250	0.00	0.00
34 d.2. 6	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany	m <sup>2</sup>	153.000	0.00	0.00
35 d.2. 6	<b>analiza indywidualna</b>	Rolety okiennetkaninowe	m <sup>2</sup>	31.250	0.00	0.00
<b>Razem dział: KONSTRUKCJE</b>						<b>0.00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł